

Dorferneuerung Süstedt Nördlicher Ortseingang Uenzen Konzept

31
11

Maßnahmen:

- Vereinheitlichung des Materials im Fahrbahnbereich, z. B. Naturstein- Großpflaster (wie teilweise vorhanden)
- Rückbau des Basalt- Pflasters, Erweiterung der Grünfläche
- Austausch der Vegetation der Grünfläche: Ersatz Gras und Unkraut durch Blumenwiese
- Errichtung einer Schutzhütte mit 2 Bänken und Tisch auf verbleibender Basaltfläche

K 129

Schutzhütte mit
Bänken und Tisch

Retzer Weg

Eisenbahn

40
24

Kostenschätzung:

- Basaltpflaster aufnehmen und abfahren	
55 qm x 27,- €/qm	= 1.485,- €
- Großpflaster aufnehmen und lagern	
75 qm x 23,- €/qm	= 1.725,- €
- Asphalt aufnehmen und entsorgen	
130 qm x 30,- €/qm	= 3.900,- €
- Großpflaster ergänzen und verlegen	
220 qm x 100,- €/qm	= 22.000,- €
- Grünfläche teilw. auffüllen, Vegetation erneuern	
650 qm x 20,- €/qm	= 13.000,- €
- Schutzhütte:	
Bank Ziegler Grado	= 1.500,- €
Unterstand Ziegler Tobacco	= 1.400,- €
Info- Tafel	= 1.500,- €
	46.510,- €
MWST 19%	8.836,- €
	<u>55.346,- €</u>

Legende

-  Asphalt
-  Basalt, Kleinpflaster
-  Großpflaster
-  Klinker
-  Blumenwiese
-  Birken
-  Ortsstein



M 1:500

ARGEPLAN
Stadtplaner und Architekten
Lindener Marktplatz 2, 30449 Hannover