GROSS Asphaltbau GmbH

Tredde 63 - 65
31623 Drakenburg
Tel.: (0 50 24) 98 08 - 0
Fax: (0 50 24) 98 08 - 88
info@gross-asphaltbau.de
www.gross-asphaltbau.de

Gross Asphaltbau GmbH · Tredde 63 - 65 · 31623 Drakenburg

Ulrich Dunker
Borsteler Str. 2
27327 Schwarme

Angebot
Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben Pflasterarbeiten Robberts Huus

Projektnr. 15268

Seite: 1
Datum: 31.03.2016

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
01	**Robberts Huus Befestigung Pkw- Stellplätze**				
01.0010	Vorhandene Fläche mit Splitt und Bewuchs durchsetzt abtragen. Material zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren. Planum herstellen und nachverdichten.	347,000	m²	4,83	1.676,01
01.0020	Vorhandene Band - und Pflasterreihen aufnehmen und zur Verwendung des Auftrtagnehmers abfahren und entsorgen. Einschließlich erforderlicher Kippgebühren.	40,000	m	4,89	195,60
01.0030	Tiefbordanlage Farbe grau 8/25/100 liefern und auf Unterbeton C 12 /15 höhen - und fluchtgerecht versetzen. (für Austausch Bandreihen)	54,000	m	26,53	1.432,62
01.0040	Sandsplittgemisch 0/8 liefern und einbauen Einbaustärke im verdichteten Zustand bis 4,0 cm.	177,000	m²	3,03	536,31
01.0050	Wassergebundene Decke aus Splitt 1/3 liefern und einbauen. Einbaustärke bis 4 cm. Fläche abrütteln und nachverdichten.	170,000	m²	2,85	484,50
01.0060	Pflasterstein 20/10/8 liefern und einbauen. Fläche einsanden und abrütteln. überschüssiges Material entfernen.	177,000	m²	24,86	4.400,22
01.0070	Schnittkanten des Pflasters in Pass - und Zwickelbereichen herstellen. Steine zuschneiden, entstehendes Aufbruchgut laden und zur Verwendung des Auftragnehmers abfahren.	40,000	m	16,87	674,80

Gross Asphaltbau GmbH

Projektnr. 15268 Seite: 2
Bauvorhaben Pflasterarbeiten Robberts Huus Datum: 31.03.2016

Ordnungszahl		Menge	Mit	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.0080	Hinzulieferung / Ergänzungsmaterial für den Unterbau aus Schottertragschichtmaterial Körnung 0-32 liefern und einbauen.	40,000	to	23,36	934,40
*** Eventualposition ***					
01.0090	Lohnstunden eines Facharbeiters	1,000	h	41,56	nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***					
01.0100	Betriebsstunden eines Radladers mit Bedienung	1,000	h	58,78	nur Einh.Preis
*** Eventualposition ***					
01.0110	Betriebsstunden eines Minibaggers mit Bedienung	1,000	h	63,12	nur Einh.Preis
01	**Robberts Huus Befestigung Pkw- Stellplätze**				**10.334,46**
	Netto-Angebotssumme in €				**10.334,46**

Gross Asphaltbau GmbH

Projektnr. 15268 Seite: 3
Bauvorhaben Pflasterarbeiten Robberts Huus Datum: 31.03.2016

SUMMEN ZUSAMMENSTELLUNG		
01	Robberts Huus Befestigung Pkw- Stellplätze	10.334,46
	Netto-Angebotssumme in €	**10.334,46**

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
10.334,46	Mehrwertsteuer	19,00	1.963,55	12.298,01

Angebotspreis in € **12.298,01**

31.3.16

GROSS
Asphaltbau GmbH
Tredde 63 - 65 · 31623 Drakenburg
Tel. 05024/9808-0 · Fax 05024/9808-88
info@gross-asphaltbau.de · www.gross-asphaltbau.de

Laut mündlicher Vereinbarung
mit Herrn Grünewald Fa. Gross
Angebotspreis brutto 9.000,- €

12.4.2016

ULRICH DUNKER DIPL.-ING.
ARCHITEKT
BORSTELER STR. 2, 27327 SCHWARME
TEL. 04258-1351 · FAX 04258-600